STS KONTEYNER & PREFABRİK KONTEYNER TEKNİK ŞARTNEME				
TEKNİK VERİLER	KAR YÜKÜ	80 KG/ M2	DIŞ DUVAR ISI İLETİM KAT	0,038 W/Mk
	RÜZGAR HIZI	70 KM/SAAT	ÇATI DUVAR ISI İLETİM KAT SAY.	0,038 W/Mk
	ŞASE YÜK KAPSASİTESİ	300 KG / M2	1,6 GÜVENLİK KAT SAYISI ALINMIŞTIR.	
TAŞIYICI SİSTEM	ALT VE ÜST ŞASE	*2 mm rollform makinasında özel olarak şekillendirilmiş.(st-37 37kg/m2)siyah saç)		
	KÖŞE KOLONLARI	*80X80X2 mm kutu profil		
TAVAN SİSTEMİ	DIŞ KAPLAMA	*0,50 mm kalınlığında galvaniz (dx-51 d100 gr/m2)		
	TAVAN KAPLAMASI	*8 mm pvc lambri ,tavan İzolasyonu için 50mm a sınıfı yanmaz cam yünü serilir.		
	TAŞIYICI SİSTEM	*80'lik özel profil +roolform makinasında özel olarak çekilmiş (st37-kg/m2) siyah saç)		
DIŞ DUVAR VE İÇ DUVAR	DIŞ VE İÇ DUVAR SİSTEMİ	*40 mm sandviç panel cephe kaplaması (0,20 mm ral 90002 boyalı saç+ 20 mm 16 densite eps +0,20 mm ral 9002 / boyalı saç		
	YÜKSEKLİK	*2500 mm (dıştan dışa taşıma mapası altı ölçüsü)		
TABAN	KARKAS	*80.lik özel profil +roolform makinasında özel olarak çekilmiş dx-51 galveniz sac (62,5 cm aralıklarla) veya 4*80*1.5mm (siyah) kalınlıkta kutu profil (62,5 cm aralıklarla)		
	KAPLAMA	*14 mm kalınlığında betopan		
	ZEMİN DÖŞEMESİ	*2 mm kalınlığında pvc yer döşemesi (minöfle)		
KAPILAR	DIŞ KAPILAR	ÖLÇÜ NET KAPI BOŞLUĞU	88*198 CM	
		KAPI	40 MM KALINLIKTA SANDVİÇ PANEL	
		ISI VE SES YALITIM MALZEMESİ	40 MM KALINLIĞINDA EPS	
	İÇ KAPILAR	ÖLÇÜ NET KAPI BOŞLUĞU	80*2000CM	
		KAPI	SAC PRES PANEL KAPI	
	WC KAPILAR	ÖLÇÜ NET KAPI BOŞLUĞU	70*200 CM	
		KAPI	SAC PRES PANEL KAPI	
PENCERE VE CAMLAR	NORMAL PENCERELER	*98*100 cm boyutlarında pvc dograma tek açılımlı		
	WC VE DUŞ HACİMLERİ	*35*35 Menfez		
	NORMAL PENCERELERİ	*4MM Tek Cam		
BOYA	DIŞ CEPHE RENGİ	*RAL 9002		
	VE	*RALL 5015 Boncuk Mavi		
ELEKTRİK TESİSATI	KABLO	*240 Volt Kapasitesi (TSE BELGELİ 3*2,5-3*1,5 VE 2,*1,5 mm²		
	PRİZLER VE DÜĞMELER	*TSE BELGELİ sıva üstü anahtar ve prizler kullanılmaktadır.		
	PRİZ KABLOLARI	*TTR 3*2,5 mm² (TSE-ISO)		
	AYDINLATMA KABLOLARI	*TTR 3*2,5 mm² (TSE-ISO)		
	SİGORTA VE SİG. KUTULARI	*TSE.li 10,16,25 ve 32 amper sigorta ile 4-6-8-12.li kapaklı sıva üstü sigorta kutuları kullanılır.		
	AYDINLATMA ARMATÜRLERİ	*Normal ve ıslak mekanlarda yuvarlak glop / dış kapı üstü dış glop		
NOT	*Konteyner kaçak akım rölesi bulunmamaktadır. İşveren tarafından takılması zorunludur. *Her bir priz 240 watt göre hazırlanmaktadır. *Farkli kullanım (soba ,klima elektrikli ev aletleri)talep edilen projede belirtilmeli ve ona her bir ayrı ısıtıcı ,klima ayri bir sigorta hattı ile beslenmektedir.			
SIHHI TESİSAT	BORU (TEMİZ SU)	20 PPRC BPRU		
	BORU (PİS SU)	PİS SU BORULARI	*50 VE 100 PVC OLARAK KULLANILIR.	
		LAVABO	*28*45 CM DUVAR TİPİ (TSE BELGELİ)	
		LAVABO MUSLUĞU	*MUSLUKLAR DUVARA MONTAJLI -TSE BELGELİ	
		KLOZET	*REZERVUARLI - ARKADAN ÇIKIŞLI ALAFRANGA	
		WC TAŞI	*ALAFRANGA TAŞ	
		DUŞ TEKNESİ	*80*80 AKRİLİK	
		DUŞ BATARYASI	*MİX BANYO BATARYASI	
		TAHARET MUSLUĞU	*MUSLUKLAR DUVARA MONTAJLI	
		MUTFAK EVYESİ	*45*85 KROM EVYELİ MDF ALT DOLAP	
		ANA HAT BAĞLANTISI	*PİS SU VE TEMİZ SU ANA HAT BAĞLANTILARI İŞVEREN	
GARANTİ ŞARTLARI	*STS konteyner & prefabrik yapinin üretmiş olduğu ürünler, İmalat ve montaj hatalarına karşı 1 yıl garantilidir. *İşveren tarafından konteyner enerji verilirken kaçak akım rolesi takmak zorundadır. Kaçak akım rolesi takılmadan enerji verilen konteyner elektrik tesisatı garanti kapsamı dışıdır. *STS markalı alüminyum ve ya yapışkan etiketler çıkarıldığında garanti kapsamından çıkmaktadır. *Arıza durumunda arıza tespitinin doğru yapilip arızayı amacı ile uygun malzeme ve ekibin gönderilmesi için STS konteyner prefabrik İnş. Nak. Tur. İth.İhr. San ve Tic Ltd. Şti. tarafından istenilen belgeler ve arızali yere alit 30 cm, 10 m uzaklıklardan çekilmiş fotoğrafların gönderilmesi zorunludur. Aksi durumda ürün garanti kapsamında olsa dahil servis gönderimi yapılmayacaktır. Servis ücreti yazılacaktır.			
	*verilen tüm ölçülerde % 3 sapma payı olabilir.			
	*Düz zemin harici yerleşim bozukluklarından doğan hasarlar garanti kapsamı dışında kalacaktır.			